

**CONSTRUCCIÓN DE 36 NICHOS Y VEREDAS EN LA CORONILLA
PLANILLA DE PRESUPUESTO**

RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
1.IMPLANTACIÓN Y MOV. DE TIERRA				
1.1. Implantación y replanteo	global	1		
1.2. Excavación cimentación platea	m ³	18		
1.3. Excavación bajo vereda	m ³	80		
1.4. Capa tosca compactada bajo platea	m ³	18		
1.5 Capa tosca cementada y comp. bajo platea	m ³	9		
1.6. Capa tosca compactada bajo veredas	m ³	80		
2. HORMIGÓN ARMADO				
2.1. Platea hormigón armado	m ³	13,3		
2.2. Pilares hormigón armado	m ³	1,7		
2.3. Losas hormigón armado	m ³	15,8		
2.4. Viga pretil hormigón armado	m ³	1,85		
2.5. Veredas hormigón armado	m ³	32		
3. ALBAÑILERÍA				
3.1. Muros de bloques	m ²	170		
3.2. Carpeta pisos nichos arena y portland	m ³	5		
3.3. Revoques interiores	m ²	292		
3.4. Revoques exteriores	m ²	109,6		
3.5. Relleno sobre azotea	m ²	6,9		
3.6. Carpeta arena y portland sobre azotea	m ²	1,4		
3.7. Impermeabilización de azotea	m ²	70		
5. PINTURAS				
5.1. Pintura de muros interiores	m ²	292		
5.2. Pintura de muros exteriores	m ²	109,6		
6. LIMPIEZA DE OBRA				
6.1. Limpieza de obra	global	1		
SUB TOTAL SIN IVA				
IVA 22%				
TOTAL IVA INCLUIDO				
LEYES SOCIALES				