

## ACLARACIONES

### LICITACIÓN 02/23 - NICHOS CEMENTERIO LA CORONILLA

10 de marzo de 2023

Respuesta a Preguntas de Ingeniería Pacífico SA del 06/03/23

1. *¿El relleno que consideran para las azoteas es un contrapiso no armado?*

El relleno sobre azotea es para conformar pendientes y no va armado.

2. *¿La carpeta de los nichos en su interior es de 2 cm la que ustedes previenen?*

La carpeta en el interior de los nichos deberá tener pendiente hacia el frente y tendrá un mínimo de 2cm (máximo 5cm).

3. *¿Puede ser que algunos metrajes estén mal calculados, caso por ejemplo relleno de azotea que dice m2 y a nuestro entender debería ser m3, caso carpeta de arena y portland sobre azotea que dice m2 y a nuestro entender creemos es m3? licitación 02/23*

Los metrajes están bien calculados. Ha habido un error en la anotación de las unidades y efectivamente se trata de m3 en los siguientes rubros de Licitaciones 02/23 y 03/23:

**3.5 Relleno sobre azotea - unidad: m3**

**3.6 Carpeta arena y portland sobre azotea - unidad: m3**

4. *¿En las excavaciones previstas para la platea de los nichos, tenemos que hacer 20 cm de tosca compactada, otros 10 cm de tosca cementada compactada y luego 15 cm de platea, la excavación por ende no sería de 45 cm y no de 20 cm? o la capa de 20 cm de tosca compactada, termina a nivel de piso que ustedes pretenden y por encima van los 10 cm de tosca cementada más los 15 cm de la platea? licitación 02/23*

El metraje de excavación es correcto. El nivel de piso terminado quedará por encima del nivel natural del terreno.

5. *A su vez a nosotros nos da más metraje en los items capa de tosca compactada bajo platea de nichos nos dan 21,10 m3 y también el items capa de tosca cementada bajo platea que nos da 10,55 m3 tomando en ambos caso un área de 2,95 x 27,51 esto en la licitación 02/23*

Los metrajes de tosca compactada y cementada bajo platea están correctos. La medida de la platea en Licitación 02/23 es 3.15x27.91m como se indica en Lámina 3:

Arq. Andrés Robaina  
IDR