



Intendencia
Montevideo

*REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO - VI ETAPA (PSU VI)
PRÉSTAMO BID 5410/OC-UR*

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°5410002/24

PAQUETE 1 DE OBRAS

Lote 1: Obra: "Redes de Saneamiento y Drenaje Integral de Casabó Norte – Rincón del Cerro"

Lote 2: Obra: "Rehabilitación de Red de Arteaga – Tramos Puntuales"

Lote 3: Obra: "Rehabilitación de Red de Arteaga – Liner"

Respuestas a preguntas presentadas

6 de MAYO de 2024

PREGUNTAS 26 A 27

PREGUNTA N°26

Solicitamos se indique las medidas de los ovoides a reparar (ancho y alto), longitud y cantidad de tramos a considerar de cada sección, ya que el costo de dichas reparaciones difiere en función de estas tres variables (sección, longitud del tramo y cantidad de tramos).

RESPUESTA N°26

La determinación de los tramos a reparar puede modificarse en función de las emergencias que surjan y del resultado de las nuevas inspecciones que se tiene previsto realizar.

El único rubro que depende de la sección es la remoción y reparación de la bóveda y como la mayoría de los ovoides son de 1.2mx0.80m se pagará proporcionalmente a la superficie externa de la bóveda reparada respecto a la superficie externa de la bóveda de 1.2mx0.80m.

PREGUNTA N°27

Por favor indicar a que refiere la Cámara especial en cañada Tala y Morlan CE1 PK 0+274 a PK0+293.

RESPUESTA N°27

La Cámara especial en cañada Tala y Morlan CE1 PK 0+274 a PK0+293 se refiere al tramo de colector que recibe el colector rectangular 1,2mx1,2m a construir y el circular existente de diámetro 1.2m, incluye el tramo escalonado y las alas de la salida de la alcantarilla desde la progresiva +291.63 a la +293.00