

Montevideo 30 de abril de 2024

Aclaración N° 4:

LP 1/2024 Poder Judicial Bella Unión

Ubicación: Martín Dermitt N.º 454

1 - En la memoria se menciona la reconstrucción total del muro medianero mientras que en el rubrado se indica reacondicionamiento de impermeabilizaciones y revoques, que debemos cotizar?

La altura total del muro medianero sera de 4,00m, hasta 1,70 se deberá cotizar, reacondicionamiento e impermeabilización y desde los 1,70 hasta los 4,00 m será muro nuevo.

2 - Hay un sector del hall distribuidor (local 23) que se encuentra dentro del área a demoler, que revestimiento de piso corresponde colocar en dicho sector?

El mismo revestimiento que todo el sector nuevo, baldosa monolítica.

3 - Solicitamos la prórroga de la apertura de las ofertas de la presente licitación ya que dada la complejidad de la instalación de redes de datos los subcontratos nos solicitan un plazo mayor para la cotización de la misma.

Se otorga prórroga hasta el 13/5 15:00 hs.

4 - Nos podría suministrar un detalle de cómo será el pretil de la construcción nueva y el enganche de la chapa que solicitan?

En aclaración anterior se adjuntó detalle de pretil. La chapa recubrimiento del pretil es una chapa plegada que va atornillada a la mampostería

Se adjunta nueva versión de rubrado donde se agregan dos rubros en cableado estructurado, etapa 2 definitiva.



Arq. Sergio del Rio