

9 de abril de 2024

Obra mantenimiento eléctrico escuela 47

ACLARACIONES N°1

- 1) Además del responsable técnico para la carga solicitada, el trabajo debe ser realizado por Técnico electricista con permiso para instalaciones de hasta 50 kw. Incluir certificado de técnico en la oferta.
- 2) Las bandejas son de 100x60mm
- 3) Las bajadas con tapa
- 4) El cable es de super plástico 3x35mm
- 5) Las llaves monoblock Abb de 40^a
- 6) Se pondrán 3 ménsulas por parrilla
- 7) Carga actual del local escolar 35kW

Arq. Silvia Stawski

Tec. Electricista Gonzalo Estevez