



ANEP

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
INICIAL Y PRIMARIA

DIVISIÓN
DE MANTENIMIENTO
Y OBRAS MENORES

COMISIÓN DESCENTRALIZADA DE LAVALLEJA

OBRA: ESCUELA N°10


LOCALIDAD: Minas

DEPARTAMENTO: LAVALLEJA

FECHA
Marzo 2024

ANEXO
AL 1

HOJA
L11



ESCALA 1/25

DETALLES HOJA

TIPO	AL1	CANTIDAD	1	IZQ. DER.	LOCALES:	BATERIA DE BAÑOS
------	-----	----------	---	--------------	----------	------------------

PREMARCO	MARCO GUIA (SIN ANODIZAR) :NO	TAPAJUNTAS : SI
MARCO	PROPIO DEL SISTEMA GALA	
HOJA	OSCILANTE	
ACCESORIOS	PROPIO DEL SISTEMA	
TERMINACION	ANODIZADO NATURAL	

VIDRIOS	ESPESOR: 6mm.	TIPO: Esmerilado
	COLOCACION: Con silicona al exterior y burlete al interior	
OBSERVACIONES		

NOTA . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

- . Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.
- . Todas las aberturas se amuran con grampas o espuma poliuretánica (según determine en obra la Supervisión)
- . Todas las aberturas se amuran sin su correspondiente hoja y deberán entregarse protegidas contra eventuales manchas de mortero de cal o cemento y rayaduras.