



Cablex

Montevideo, 17 de abril de 2024.

INTENDENCIA DE CERRO LARGO

ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y LUMINICOS PARA AV. 3 DE ENERO CIUDAD DE FRAILE MUERTO - CERRO LARGO

CONSULTA REFERENCIA Licitación Abreviada 7/2024

- 1) **Archivo Dialux:** La pág. 7 del pliego hace referencia a un archivo dialux que será entregado:

“Para que todas las ofertas utilicen el mismo formato en los cálculos **se entregará un archivo en formato *.dlx**. De esta forma se podrán evaluar los parámetros luminotécnicos de las luminarias presentadas para los distintos escenarios”

Solicitamos dicho archivo o que se realicen aclaraciones a los escenarios definidos en el pliego y en recaudos gráficos:

- Configuración de los escenarios: en el plano E01 figura una distancia de columna a calzada distinto a 1.50m, consideramos como válido lo indicado en el pliego?
- Ancho de calzada: hace referencia a un ancho de 5.5m con configuración unilateral. Por favor aclarar.
- Lámina E01: Figura en el gráfico un cantero, se solicita la medida.

- 2) **Plazo de entrega:** En el artículo N°24 se determina que el plazo de entrega no puede ser mayor a 30 días, y anteriormente, en el mismo pliego en la página 14, se determinan plazos de referencia y máximos de entrega de 90 días calendario para columnas, brazos y luminarias y 60 días calendario para el resto de los materiales.

Por favor aclarar.

Por CABLEX S.A.
Ing. Nicolás Rebosio Morel
CI 2.990.054-2



CERRO LARGO

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL

Melo, Cerro Largo, 17 de abril de 2024

Para: OFICINA DE LICITACIONES IDCL
BEATRIZ GODIÑO

Ref.: respuestas a consultas Lic. 07/2024 - Suministro e instalación de materiales eléctricos y lumínicos para Av. 3 de enero, en la ciudad de Fraile Muerto.

Dados algunos cambios en la obra civil, se cambian algunas especificaciones.

RESPUESTA 1

ESCENARIO 1. BILATERAL. Considerar:

- Ancho de calzada: 12m (se elimina cantero central y aumenta en 1m el ancho de calzada expresado en planos)
- Columnas: 11m
- Brazo: 1.5m
- Distancia calzada-columna: 1.5m
- Distancia entre columnas: 30m
- Tilt máximo: 10°
- $E_m \geq 40$ lx (y demás parámetros del pliego)


ESCENARIO 2. TRESBOLILLO. Considerar:

- Ancho de calzada: 11m
- Columnas: 11m
- Brazo: 1.5m
- Distancia calzada-columna: 1.5m
- Distancia entre columnas: 30m (desfasadas en configuración tresbolillo, se instalan columnas a ambos lados de la acera). Distancia de cada lado de la acera entre columnas: 60m.
- Tilt máximo: 10°
- $E_m \geq 26$ lx (y demás parámetros del pliego)

RESPUESTA 2

Los plazos de entrega serán de 90 días calendarios para columnas, brazos y luminarias, y de 60 días para el resto de los materiales.

Sin más
Saluda atte.


Ing. ALFREDO GONZALEZ
DIVISIÓN PROYECTOS
I.D.C.L.