

SECTOR "E1yE2" A INTERVENIR  
TAREAS A REALIZAR


- Reparación de filtraciones, colocación de babetas en sectores afectados.
- Reparación de humedades en muros, revoques sueltos y en mal estado.
- Reparación de fisuras, rajaduras y revoques sueltos en muros. Incluye pintura del sector intervenido.
- Reparación de pretilas.
- Bajada de pluvial entre aulas 1 y 2 canalizar por debajo del pavimento hasta el pozo del patio. PVC 200, tapa de inspección y pileta de patio de 40x40.
- Colocación de 2 puertas P1 interiores de madera, con amrc y herrajes. Dimensiones de los vanos existentes.
- Baños: Sustitución de pileta.
- Dormitorio 2: Sustitución de cielorraso por tablillas de Pvc con aislación húmedica y térmica (lana de vidrio de 5cm), altura mínima de 2.60m. Considerar estructura para cielorraso y refuerzos para la instalación eléctrica con luminarias.
- Bajar terreno perimetral al patio para que no se acumule agua en el pavimento.

SECTOR "E4" A INTERVENIR  
TAREAS A REALIZAR

- CUBIERTA :
- Sustitución de cubierta y nueva galería con chapas metálicas acanaladas, calibre 26, incluye la estructura.
  - Sumistro y colocación de babetas metálicas perimetrales.
  - Desagues a canalones y bajadas de PVC 110 alejando el agua de las construcciones por lo menos 1 metro de la construcción.
  - En baños colocación de cielorraso por tablillas de Pvc, altura mínima de 2.20m. Considerar estructura para cielorraso y refuerzos para la instalación eléctrica con luminarias.
  - Instalación eléctrica para luminarias y colocación de luminarias interiores (cantidad 2) y exteriores en galería (cantidad 2).
  - Vereda perimetral de hormigón con peginete hacia afuera, con juntas selladas y doble sellado contra edificio.
  - Reparación de revoques y colocación de revestimiento cerámico blanco mate, hasta 2 m de altura.
  - En piletas externas al baño (se puede sustituir por bebedero lineal): colocación de revestimiento cerámico blanco mate, hasta 60cm sobre la pileta.
  - Pintura en paredes al interior del baño.
  - Pavimento cerámico gris mate.
  - Instalación sanitaria.
  - Suministro y colocación de artefactos sanitarios con griferías y accesorios. Portarollo y toalleros (uno cercano a cada pileta). Espejo en piletas internas.
  - Correcto funcionamiento de baños.
  - Reparación de puertas, incluye pintura y herrajes.

SECTOR "E3" A INTERVENIR  
TAREAS A REALIZAR

- CUBIERTA :
- Sustitución de cubierta por chapas metálicas acanaladas, calibre 26, incluye sustitución de la estructura. Se podrá evaluar el estado y recuperación de la estructura existente cuando se retiren la chapas. La supervisión de obra (SO) debe aprobar.
  - Sumistro y colocación de babetas metálicas perimetrales.
  - Desagues a canalones y bajadas de PVC 110 alejando el agua de las construcciones por lo menos 1 metro de la construcción.
  - Sustitución de cielorraso por tablillas de Pvc con aislación húmedica y térmica (lana de vidrio de 5cm), altura mínima de 2.60m. Considerar estructura para cielorraso y refuerzos para la instalación eléctrica con luminarias.
  - Instalación eléctrica para luminarias y colocación de luminarias (cantidad6), sustituir por nuevas las que sean necesarias. 2 Focos exteriores.
  - Vereda perimetral de hormigón con peginete hacia afuera, con juntas selladas y doble sellado contra edificio.
  - Reparación de humedades en muros, fisuras, rajaduras, revoques en mal estado y pintura.
  - Reparación de humedad y recolación de revestimientos ceramico sueltos, en caso de ser necesario nuevas piezas cerámicas estas deben ser de calidad y terminación similar a la existente
  - Colocación de puerta exterior de aluminio (P2) completa. Dimensiones 0.85 x 2.10.
  - Adecuación y mantenimiento de la instalación sanitaria de la cocina (abastecimiento, desagues , ventilación)



Nota:

- \_ Verificar medidas y cantidades en obra.
- \_ No se gestionarán imprevistos, por lo que cualquier tarea que falte detallar en recaudos, y que sea necesaria para ejecutar lo descripto deberá ser analizada previamente e incluida en el presupuesto original de la empresa.

 <b>ANEP</b>		DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA	DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES
Obra:	ESCUELA N° 32	Localidad:	Alborada
Dirección:	Camino Vecinal s/ n°	Departamento:	Rivera
Plano de:	UBICACIÓN	Padrón:	7921 - Rural
Arquitecto:	Mg. Arq. Luis Valdivieso	Firma:	
Técnico:		Firma:	
		Lámina:	L01
		Lámina:	R01