


RECUBRIMIENTOS
SALVO INDICACION CONTRARIA
RECUBRIMIENTO EN GENERAL = 2
RECUBRIMIENTO CARA INFERIOR LOSA DE TABLERO = 2.5

MATERIALES
HORMIGON CLASE I PARA EL TABLERO
HORMIGON CLASE IV PARA EL SOBREPISO
HORMIGON CLASE VII PARA LA LOSA DE ACCESO
ACERO ESTRUCTURAL INDICADO ϕ , CON TENSION MINIMA DE FLUENCIA DE 2400Kg/cm²
ACERO ESPECIAL INDICADO ϕ , CON TENSION MINIMA DE FLUENCIA DE 5000Kg/cm²



ESQUEMA DE DESPIEZO
DIAMETRO DE LA BARRA ϕ
RADIO DE GANCHOS Y CODOS LIBRES $r_1 = 4\phi$
RADIO DE GANCHOS Y CODOS VINCULADOS $r_1 = 2\phi$
RADIO DE DOBLADOS $r_2 = 15\phi$
PATILLA RECTA $p = 4\phi$