

Montevideo, 27 de abril de 2015

Referencia: Licitación N°2/2015
- POMLP - FACULTAD DE
VETERINARIA RUTA 8 Y 102 –
MOVIMIENTO DE SUELOS,
VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA
– 1er LOTE DE OBRAS.

RESPUESTAS A CONSULTAS REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 7 Y 24 DE ABRIL DE 2015

3. Consulta: ¿Cómo son los portones solicitados? ¿tipo, materiales, dimensiones?

Respuesta:

Se colocarán en ambos accesos:

Portón corredizo, con bastidor de altura 2,20 m, con marco de hierro tubular calibre 2 mm, ruedas de acero galvanizado con rodamientos blindados y centrador superior en bronce. Rejas interna de hierro de 16 mm, separado cada 13 cm.

Deberá tener terminación superficial acorde a los requerimientos, con pintura electrostática. Color a definir con la Supervisión de Obra y el Responsable de Proyecto.

4. Consulta: ¿Cómo son los cercos solicitados: Alambrado de ley y cerco olímpico? ¿materiales, dimensiones?

Respuesta:

Ver Especificaciones Técnicas. Archivo de Especificaciones Técnicas – 1ra Etapa de Obras: "acla_r_llamado_468013_11 ETP 1ra etapa.pdf"

Para el Cerco Olímpico: Ver apartado 2.3.1

Para Alambrado de Ley: Ver apartado 2.3.2

5. Consulta: ¿A qué se refiere con "Recuperación ambiental"? ¿qué alcance tiene éste rubro?

Respuesta:

El rubro "Recuperación Ambiental" comprende el conjunto de tareas a llevar a cabo durante la desmovilización del contratista y su retiro de la obra, a fin de entregar el área de actuación en condiciones adecuadas y según lo estipulado en el proyecto.

Se deberá atender a lo estipulado en los diferentes apartados del Capítulo 10 – Normas de Protección Ambiental.

Sin ser exhaustivos, se incluyen:

- *Limpieza general del predio, recolectando restos de material, canchas de material utilizado, suelo contaminado con hidrocarburos u otros, gestionando los mismos según pautas definidas en el Capítulo 10;*

R1	24.04.15 / df	27.04.15 / agm	27.04.15 / sl	27.04.15 / agm	
Rev.	Fecha/Resp.	Fecha/Chequeado	Fecha/Verificado	Fecha/Entrega	Página: 1



- Retiro de Obradores, plantas de áridos, asfalto, hormigón u otras, demolición de estructuras temporales, losas de depósitos; recuperación de áreas de explanada y caminería que no presenten uso futuro, escarificando el terreno y colocando capa de suelo vegetal, etc.;
- Recuperación de sistemas de pozos negros y/o fosas a partir del vaciado de los mismos, demolición y relleno con tierra;
- Recomposición de zanjas o drenajes temporales, realizando la renivelación, compactación y revestimiento con suelo vegetal;
- Cierre de canteras ubicadas en los predios de UdelaR o redistribución de acopios de suelo, perfilando el material de modo de integrarlo al entorno, compactando adecuadamente, generando taludes estables y generando el revestimiento con suelo orgánico;

Y todas aquellas tareas que el Contratista requiera realizar en función de las actividades realizadas y las especificidades de su intervención.

6. Consulta: ¿Cuál es el tamaño de los árboles solicitados?

Respuesta:

Ver Especificaciones Técnicas. Capítulo 9. Memoria de Implantación del Proyecto de Paisajismo, en el apartado 9.6 – Ejemplares a Proveer.

Atentamente

MBA Arq. Adriana Gorga Moreira
Coord. Área De Ejecución POMLP

R1	24.04.15 / df	27.04.15 / agm	27.04.15 / sl	27.04.15 / agm	
Rev.	Fecha/Resp.	Fecha/Chequeado	Fecha/Verificado	Fecha/Entrega	Página: 2