

DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
COMISION DESCENTRALIZADA DE RIVERA

DATOS DEL LOCAL
ESCUELA N° 79
DEPARTAMENTO RIVERA
PROGRAMA
OBJETO DE LAS OBRAS

CONSTRUCCION DE AULA DE INICIAL CON BAÑO.

HACER REPARACIONES DE MANTENIMIENTO GENERAL.

Fecha:

24-oct-16

RUBRADO PARA DSI

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	P. TOTAL	TOTAL RUBRO
1	IMPLANTACION DE OBRA					
1.1	Construcciones provisionarias	global	1			
1.2	Replanteo	global	1			
1.3	Vallado	global	1			
1.4	Cartel de obra	unidad	1			
1.5	Solicitud de provisorio de UTE	global	1			
1.6	Consumo de UTE	global	1			
1.7	Prevencionista	global	1			
1.8	Fletes	global	1			
1.9	Limpieza diaria, general y final de obra	global	1			
2	MOVIMIENTO DE TIERRA - DEMOLICIONES					
2.1	Excavaciones a realizar	m3	6,2			
2.2	Aportes a realizar y compactación	m3	38			
2.3	Desmorte tabique de madera y chapa	m2	21			
2.4	Aberturas a retirar ,aparatos sanitarios, etc	global	1			
2.5	Techos a retirar (local 014-015-016-017)	m2	35			
2.6	Revoques a picar y/o revestimientos a retirar	m2	71			
2.7	Contrapisos a levantar	m2	14			
2.8	Pavimentos a retirar	m2	22			
3	ESTRUCTURA					
3.1	Cimentaciones - Dado y fundación corrida de Hormigón Ciclópeo	m3	6,2			
3.2	Pilares 30 x 30 cm	m3	0,27			
3.3	Losas de mesadas	m3	0,18			
3.4	Cubierta de cinc N° 26 con estructura metálica	m2	80			
3.5	Contrapisos armados (rampas y zona a rellenar)	m3	5,25			
4	ALBAÑILERIA					
4.1	Impermeabilización y reparación de pretilas	m2	13			
4.2	Colocación de cielorraso (local 014-015-016-017) (incluye aislación de lana de vidrio)	m2	35			
4.3	Reparación de grietas o fisuras	m2	6			
	Muros					
4.4	Muro de 15 cm	m2	97			
	Revoques					
4.5	Exteriores	m2	65			
4.6	Interiores	m2	148			
4.7	Revoque con hidrófugo y azotado	m2	65			
	Pisos					
4.8	Interiores baldosa monolítica	m2	36			
4.9	Exterior (rampa hormigon rodillado) solo el pasado del rodillo en ultima capa	m2	5			
	ZOCALOS					
4.10	Monolíticos 7 cm	ml	19			
	Revestimientos					
4.11	Revestimiento cerámico 20 x 25 grado IV o similar color claro	m2	69			
	Aberturas y rejas					
4.12	Construcción de umbrales y antepechos	m2	2			
4.13	Amure de aberturas nuevas o reubicación de existentes	unidad	12			
4.14	Mochetas	ml	40			
4.15	Reparación de aberturas existentes	global	1			
	Ayudas a subcontratos					
4.16	Ayuda a instalación sanitaria	global	1			
4.17	Ayuda a instalación eléctrica	global	1			
5	INSTALACION SANITARIA					
	Desagües					
5.1	- Primarios y Secundarios	global	1			
5.2	- CI 60x60	unidad	2			
5.3	- RPS	global	1			
5.4	- Ventilaciones	global	1			
	Abastecimiento					
5.5	- Agua fría	global	1			
	Varios					
5.6	Suministro y colocación inodoros	unidad	5			
5.7	Suministro y colocación Cisternas	unidad	5			
5.8	Suministro y colocación de bacias de acero inoxidable	unidad	4			
5.9	Suministro y colocación de Grifería	unidad	7			
	Accesorios					
5.10	Jaboneras	unidad	3			
5.11	Porta rollo	unidad	5			
5.12	Toalleros	unidad	3			
6	INSTALACION ELECTRICA					
6.1	Tableros Secundarios	unidad	1			
	Luminarias					
6.2	- Tipo L1 (incluye suministro e instalación)	unidad	12			
	Terminaciones					
6.3	- Tomas	global	1			
6.4	- Iluminación	global	1			
	Planos y tramitaciones					
6.5	Planos, esquemas unifilares y planillas de derivaciones conformes a obras (formato digital y papel)	global	1			
6.6	Aumento de carga	global	1			
6.7	Trámites	global	1			

7 ALUMINIO					
7.1	- Tipo Al4	unidad	4		
7.2	- Tipo Al5	unidad	4		
7.3	- Tipo Al6	unidad	4		
7.4	- Tipo Al7	unidad	1		
8 CARPINTERIA					
8.1	- Tipo C6	unidad	1		
9 HERRERIA					
9.1	- Tipo H20	unidad	3		
9.2	- Tipo H21	unidad	4		
9.3	- Tipo H22	unidad	1		
9.4	- Tipo H23	unidad	1		
9.5	- Tipo H24	unidad	4		
9.6	- Tipo H25	unidad	1		
9.7	- Tipo H26	unidad	1		
10 PETREOS					
10.1	- Tipo P1	unidad	2		
10.2	- Tipo P2	unidad	1		
11 ACERO INOXIDABLE					
11.1	- Tipo AX1	unidad	1		
12 PINTURA					
12.1	Preparacion de superficie (limpieza, cepillado y lijado)	m2	264		
12.2	Interior en muros	m2	148		
12.3	Cielorraso	m2	35		
12.4	Exterior en muros	m2	65		
12.5	pintura de aberturas	m2	16		
13 VARIOS					
13.1	Vegetales	global	1	24000	24000



Arquitecta Residente