



COMUNICADO 2

Compra Directa 23/16

AMPLIACION DE INSTALACIONES DEL EDIFICIO NUEVA TERMINAL.-

Aclaraciones al llamado

- **A) Remoción y retiros. Página 8 del ANEXO 1 Especificaciones Técnicas**

En la actual boletería hay un vidrio roto que se mantiene unido por la lámina exterior, la misma es de 1,80 por 1.96 m de altura.- Este vidrio deberá estar incluido en el presupuesto de la oferta.

** Se solicita agregar en el **Rubrado Opcional** el costo del m2 de vidrio arenado traslucido 10 mm de espesor, porque en caso de una nueva rotura de cualquier mampara de vidrio, durante la obra , se tomará el valor unitario.

AFE proveerá durante la obra de un guarda para el abono de boletos.-

- **J) (OPCIONAL) Socavamiento de pieza en granito - Página 11 del ANEXO 1 Especificaciones Técnicas**

En lugar del socavamiento del mostrador, se sustituye por la colocación de tres (3) bandejas de acero inoxidable.

El proceso sugerido para esto es:

En el mostrador de granito se realizará un corte cuadrado de 0,25 x 0,25 mt, frente a cada lugar de cobro y se colocará una bandeja de acero inoxidable, con un vuelo mínimo de 0,015 m para su apoyo y una profundidad debajo del vidrio en el punto medio, de 0,04 mt. como mínimo.-

- **K) (OPCIONAL) Suministro y colocación de tres gavetas y cajones - Página 11 del ANEXO 1 Especificaciones Técnicas**

Se aclara que la ubicación de los cajones (gavetas) será a la derecha del cajero, evitando ocupar la parte central donde operará el funcionario recaudador.-

Se agrega al presupuesto de la obra como OPCIONAL

A) Rubro 14 - Suministro de umbral y hoja de puerta.

Se agrega suministro y colocación de un umbral de granito en puerta junto a los tableros - Ver Plano 1

Especificaciones: Umbral de granito gris de 0,81 por 0,15 m de ancho. Se deberá recortar el marco de la puerta.

Hoja de puerta de aluminio, similar a la existente. Los parantes laterales deberán ser enteros en toda su altura, 2.01 m.- En el exterior se colocará un tope para evitar el golpe contra la mampara de vidrio.-


Se adjunta planilla de rubrado OPCIONAL con las modificaciones detalladas en este comunicado.

RUBRADO OPCIONAL

Rubro	Descripción	Ref	Cant	Precio
8	Suministro y colocación de cerramiento de rejas	1-E	Global	
9	Suministro y colocación de puerta de rejas	2-F	Global	
10	Suministro y colocación de cerramiento en MDF	2-G	Global	
11	Colocación de película de seguridad para actual vidrio de boletería	2-H	Global	
12	(Socavamiento de pieza en granito) Coloc. de 3 bandejas de acero inoxidable	2-J	Global	
13	Suministro y colocación de tres gaveta y cajones	2K	Global	
14	Suministro de umbral y hoja de puerta	Com. 1	Global	

Sub Total (sin IVA)	
IVA	
Monto Imponible (si corresponde)	
Total	

**	**Metro cuadrado de mampara de vidrio	2-C	m2	\$
----	---------------------------------------	-----	----	----


Laura Martusciello
Gerencia de Adquisiciones

Correo electrónico; afelicita@afe.com.uy