

# CARPINTERÍA

Lámina:  
B00-V-A-307

Universidad de la República  
Dirección General de Arquitectura de la Universidad  
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Obra  
Edificio Vigilancia\_ Caseta 1 y 2  
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

UBICACIÓN: L1, SALA DE VIGILANCIA CONTROL DE ACCESO. EN CASETA 1 Y 2.


DESCRIPCIÓN: PLACARD, 2 PUERTAS BATIENTES.

TIPO  
C2-B00-V

CANT.  
2

I. D.

FECHA  
FEBRERO 2017



Se deberán verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm.

ESCALA:  
1/25

MARCO	Marco de madera semidura para pintar, color a determinar en obra.
HOJA	2 Puertas batientes. Placas de MDF espesor 20mm, laminado melamínico en ambas caras. Hojas canteadas en todo su perímetro, color a determinar
ACCESORIOS	Estantes: tableros de finger jointed de eucaliptus de 45mm de espesor. Tirador metálico y cerradura. 3 pomelas para puertas interiores.
OBSERVACIONES	3 estantes.