

# ALUMINIO

Lámina:  
B00-V-A-301

Universidad de la República  
Dirección General de Arquitectura de la Universidad  
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra  
Edificio Vigilancia\_ Caseta 1 y 2  
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

UBICACIÓN: L3, SALA ENTRADA ANTEL (SÓLO EXISTE EN CASETA 1).

DESCRIPCIÓN: PUERTA BATIENTE CON CELOSÍA VENTILADA.

TIPO

A1-B00-V

CANT.

1


I.

D.

1

FECHA

FEBRERO 2017



Se deberán verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm.

ESCALA:  
1/25

MARCO	Propios de línea; tipo GALA CR. Premarco y tapajuntas propios de línea. El tipo será verificado de acuerdo a las condiciones y recomendaciones del fabricante.
HOJA	Propios de línea; tipo GALA CR. Estructura de tubulares de aluminio contrachapada con placas de aluminio lisas.
ACCESORIOS	Propios de la línea; tipo GALA CR. Burletes y felpillas. Caja de agua. Herrajes: 4 bisagras 3 alas para puertas, juego de manijas de puerta, cerradura de seguridad con eurocilindro asimétrico con llave tipo yale, bocallave con contracerradura y frente de hierro niquelado.
OBSERVACIONES	Complementos, conectores, accesorios, burletes de acuerdo a especificaciones del fabricante. Celosía superior de ventilación con malla contra insectos del lado interior.