

ALUMINIO

Lámina:
B04-SAC-A-314

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Servicios Apoyo y Complementarios
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

TIPO	A9-B04-SAC	CANT.	1	FEBRERO 2017	
				SUSTITUYE	-

UBICACIÓN : LOCAL 22, DEPÓSITO DE COLECCIONES.

DESCRIPCIÓN : ABERTURA DE 5 PAÑOS FIJOS Y 4 HOJAS MÓVILES.

NOTAS:

TIPO: Abertura compuesta por 5 paños fijos y 4 hojas tabaqueras. El tipo será verificado de acuerdo a las condiciones y recomendaciones del fabricante.

CANTIDAD: 1 unidad.

MARCO: Propio de línea GALA CR. Premarco y tapajuntas propios de línea.

HOJA: Propia de línea GALA CR.

ACCESORIOS: Propios de línea GALA CR. Caja de agua.


OBSERVACIONES:
Complementos, contravidrios, conectores, accesorios, burletes de acuerdo a especificaciones del fabricante.

ACRISTALAMIENTO: Vidrio común, orientación norte.

El tipo y los espesores de los cristales se ajustarán a:
* las dimensiones del vano
* la ubicación en el edificio
* las prestaciones de seguridad
* y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)



DIRECTOR ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA	SERVICIO SERVICIOS DE APOYO Y COMPL. Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102	ESCALA 1/25
PROYECTO ARQ. ÁLVARO CAYÓN		FECHA FEBRERO-2017