

HERRERÍA

Lámina:
B04-SAC-A-350

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura de la Universidad
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Servicios de Apoyo y Compl.
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

UBICACIÓN: LOCAL 41, PATIO ABIERTO.

DESCRIPCIÓN: PUERTA DE PATIO.

TIPO

H1-B04-SAC

CANT.


1

I.

D.

FECHA

FEBRERO 2017



Los gráficos indican la geometría de la abertura, se deberán verificar las dimensiones en obra (dimensiones en cm.)

ESCALA:
1/25

NOTAS:

TIPO: Abertura compuesta por 1 hoja batiente de chapa doblada.

CANTIDAD: 1 unidad, izquierda.

MARCO: Perfil de hierro sección "L" 3/4".

HOJA MÓVIL: Estructura perimetral perfil "L" 1", interior chapa doblada calibre 16.

HERRAJE DE MOVIMIENTO: 3 bisagras a rouleman.

HERRAJE DE CIERRE: 1 manotón interior.

TERMINACIONES: herrería galvanizada en caliente.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTÍMETROS (CM)