

HERRERÍA

Lámina:
B04-SAC-A-352

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura de la Universidad
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Servicios de Apoyo y Compl.
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

UBICACIÓN: LOCAL 22, DEPÓSITO DE COLECCIONES.

DESCRIPCIÓN: PUERTA BATIENTE - CORTA FUEGOS.

TIPO

H3-B04-SAC

CANT.


1

I.

D.

FECHA

FEBRERO 2017



Los gráficos indican la geometría de la abertura, se deberán verificar las dimensiones en obra (dimensiones en cm.)

ESCALA:
1/25

NOTAS:

TIPO: Puerta batiente cortafuegos, espesor a determinar la RF a determinar según la DNB.

CANTIDAD: 1 unidad.

MARCO: Perfil de hierro sección "L" 3/4".

HOJA: Estructura de bastidor contrachapado, con placas de material y espesor total según la RF que debe cumplir esta abertura. Deberá cumplir con Normativa de Bomberos.

ACCESORIOS:

3 bisagras, distribuidas de acuerdo al peso de la puerta y a especificaciones del fabricante.

Barra Antipánico, manija con cerradura exterior.

Brazo hidráulico.

TERMINACIONES: esmalte sintético sobre protección con base epoxídica para herrería sobre fondo antióxido, color a definir en obra.