

ALUMINIO

ALUMINIO

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Servicios de Apoyo y Complementarios
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

TIPO	A22-B04-SAC	CANT.	1	FEBRERO 2017
				SUSTITUYE -

UBICACIÓN : LOCAL 18, CIRCULACIÓN - SALIDA OESTE.

DESCRIPCIÓN: ABERTURA COMPUESTA DE 2 HOJAS BATIENTES Y 1 PAÑO FIJO.

TIPO: Abertura compuesta por 2 puertas batientes y 1 paño fijo.
Travesaño horizontal, altura 1.00m desde NPTI, divisor entre vidrio común y templado. El tipo será verificado de acuerdo a las condiciones y recomendaciones del fabricante.

MARCO: Propio de línea GALA CR. Premarco y tapajuntas propios de línea.



ACCESORIOS: Propios de línea GALA CR. Caja de agua.
Manotón de caño de Al de 100x5cm., de diámetro.
3 bisagras, distribuidas de acuerdo al peso de la puerta y a

OBSERVACIONES:
Complementos, contravidrios, conectores, accesorios, burletes de
acuerdo a especificaciones del fabricante.
Deberá cumplir con Normativa de Bomberos.

El tipo y los espesores de los cristales se ajustarán a:

- * las dimensiones del vano
- * la ubicación en el edificio
- * las prestaciones de seguridad
- * y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)



DIRECTOR ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA	SERVICIO SERVICIOS DE APOYO Y COMPL.	ESCALA 1/25
PROYECTO ARQ. ÁLVARO CAYÓN	Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102	FECHA FEBRERO-2017