

CARPINTERÍA/ESCALERA DE ACCESO AL DEPÓSITO SOBRE ACCESO AL SALÓN DE ACTOS

Lámina:
B04-SAC-A-348

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Servicios de Apoyo y Complementarios
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

TIPO	C11-B04-SAC	CANT.	1	FEBRERO 2017	
				SUSTITUYE	-

UBICACIÓN : LOCAL 01, SALÓN DE ACTOS - ACCESO AL DEPÓSITO SOBRE ACCESO.

DESCRIPCIÓN : ESCALERA Y PUERTA BATIENTE, ACCESO AL DEPÓSITO DEL SALÓN DE ACTOS.

NOTAS:

TIPO: Escalera de acceso al depósito sobre el acceso al salón de actos.
Son 12 alturas de 20cmx20cm., de altura compuestas de escalones de finger jointed de 45 mm de espesor, canto matado, sepillado en todas sus caras y plastificadas. Escalones sobre tabiquería de yeso son apoyados en estructura metálica de tubulares de hierro.

CANTIDAD: 1 unidad, contenida dentro de un volumen de cerramientos de placa de 10cm., de espesor
La marcha y contra marcha son del mismo material, completando las 12 alturas.
El desnivel existente es de 240 cm., en relación al NPTI. de la planta baja.

HOJA: puerta batiente C11, disimulada con el resto de los paramentos del volumen, componiendo un volumen compacto y único.
La estructura interior es completamente de madera, carpintería blanca de acabado finalista.



HERRAJES: Los accesorios, piezas de accionamiento, movimiento y cerradura de seguridad serán niqueladas y casi inexistentes en su estética aparente.

OBSERVACIONES:
Puerta, 3 bisagras, distribuidas de acuerdo al peso de la puerta y a especificaciones del fabricante.

TERMINACIÓN: Terminación plastificado semi brillo sobre madera.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)



DIRECTOR ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA	SERVICIO SERVICIOS DE APOYO Y COMPL.	ESCALA 1/25
PROYECTO ARQ. ÁLVARO CAYÓN	Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102	FECHA FEBRERO-2017