

MESADAS Y CRISTALES

Lámina:
B04-SAC-A-369

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Servicios de Apoyo y Complementarios
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

TIPO	ME1/E1-B04-SAC	CANT.	2/2	FEBRERO 2017	
				SUSTITUYE	-

UBICACIÓN : LOCALES 15 Y 17, SERVICIOS HIGIÉNICOS.




DESCRIPCIÓN : MESADA DE GRANITO GRIS NACIONAL.

NOTAS:


Mesada granito gris nacional e:2cm., con zócalo de 10cm. en 3 lados. Frontalín de granito gris nacional, altura 20 cm., arista redondeada.
Soporte de mesada en perfilería metálica.
3 bachas de sobreponer de loza Ø34cm, color blanco brillo.
Grifería con temporizador mecánico.
Sifón tipo botella. Accesorios y desagues de piletas de buena calidad.
Espejo electrolítico de 308 x 120cm.

Se deberán verificar las dimensiones en obra.

Medidas en centímetros (cm)



SOPORTE DE MESADA EN PERFILERÍA METÁLICA



DIRECTOR ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA	SERVICIO SERVICIOS DE APOYO Y COMPL.	ESCALA 1/25
PROYECTO ARQ. ÁLVARO CAYÓN	Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102	FECHA FEBRERO-2017