

# ALUMINIO

Lámina:  
B04-SAC-A-312

Universidad de la República  
Dirección General de Arquitectura de la Universidad  
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra  
Edificio Servicios Apoyo y Compl.  
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

UBICACIÓN: LOCAL 06, COCINA.


TIPO  
A7.2-B04-SAC

CANT.  
1

I. D.

FECHA  
FEBRERO 2017

DESCRIPCIÓN: ABERTURA COMPUESTA POR 1 PAÑO FIJO Y 1 PAÑO MÓVIL.



104 5 104 5 5  
INTERIOR

EXTERIOR

Los gráficos indican la geometría de la abertura, se deberán verificar las dimensiones en obra (dimensiones en cm.)

ESCALA:  
1/25

MARCO	Propios de línea; tipo GALA CR. Premarco y tapajuntas propios de línea. El tipo será verificado de acuerdo a las condiciones y recomendaciones del fabricante.
HOJA	Propios de línea; tipo GALA CR. Tabaquera con malla contra insectos.
ACCESORIOS	Propios de la línea; tipo GALA CR. Caja de agua
OBSERVACIONES	Complementos de acuerdo a especificaciones del fabricante. El tipo y los espesores de los cristales se ajustarán a: * Las dimensiones del vano * La ubicación en el edificio * y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante
ACRISTALAMIENTO	Vidrio común, orientación norte. El tipo y los espesores de los cristales se ajustarán a: las dimensiones del vano, la ubicación en el edificio, las prestaciones de seguridad y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.