

# ALUMINIO

Lámina:  
B04-SAC-A-307

Universidad de la República  
Dirección General de Arquitectura de la Universidad  
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra  
Edificio Servicios Apoyo y Compl.  
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

UBICACIÓN: LOCAL 19, MUSEO VETERINARIO.

DESCRIPCIÓN: ABERTURA COMPUESTA POR 1 PAÑO FIJO.


TIPO  
A4-B04-SAC

CANT.  
5

I.

D.

FECHA  
FEBRERO 2017



Los gráficos indican la geometría de la abertura, se deberán verificar las dimensiones en obra (dimensiones en cm.)

ESCALA:  
1/25

MARCO

Propios de línea; tipo GALA CR. Premarco y tapajuntas propios de línea. El tipo será verificado de acuerdo a las condiciones y recomendaciones del fabricante.

HOJA

Propios de línea; tipo GALA CR.  
Travesaño horizontal, altura 1.00m desde NPTI, divisor entre vidrio común y templado.

ACCESORIOS

Propios de la línea; tipo GALA CR. Caja de agua.

OBSERVACIONES

Complementos de acuerdo a especificaciones del fabricante.  
El tipo y los espesores de los cristales se ajustarán a:  
\* Las dimensiones del vano  
\* La ubicación en el edificio  
\* y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante

ACRISTALAMIENTO

Vidrio común y templado, orientación oeste.  
El tipo y los espesores de los cristales se ajustarán a: las dimensiones del vano, la ubicación en el edificio, las prestaciones de seguridad y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.