

CARPINTERÍA

Lámina:
B04-SAC-A-343



Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura de la Universidad
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Obra
Edificio Servicios de Apoyo y Compl.
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

UBICACIÓN: LOCALES 08 Y 09, SERVICIOS HIGIÉNICOS.
DESCRIPCIÓN: PLACARD DE 2 PUERTAS CORREDIZAS.

TIPO	CANT.	I.	D.
C9.2-B04-SAC	2		

FECHA
FEBRERO 2017



Los gráficos indican la geometría de la abertura, se deberán verificar las dimensiones en obra (dimensiones en cm.)

ESCALA:
1/25

MARCO
HOJA
ACCESORIOS
OBSERVACIONES

Madera semi - dura para pintar

Placas de MDF espesor 20mm, Láminado melamínico en ambas caras. Hojas canteadas en todo su perímetro, color a determinar.

Estantes: tableros de finger jointed de eucaliptus de 45mm de espesor.
Tiradores metálicos y cerraduras.

3 estantes