

CARPINTERÍA

Lámina:
B04-SAC-A-345

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura de la Universidad
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Obra
Edificio Servicios de Apoyo y Compl.
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

UBICACIÓN: BIBLIOTECA: LOCALES 33 Y 39, REFERENCIA -HEMEROTECA Y DOCUMENTACIÓN.



DESCRIPCIÓN: PLACARD DE 2 PUERTAS CORREDIZAS.

TIPO
C9.4-B04-SAC

CANT.
2

I. D.

FECHA
FEBRERO 2017



Los gráficos indican la geometría de la abertura, se deberán verificar las dimensiones en obra (dimensiones en cm.)

ESCALA:
1/25

MARCO
HOJA
ACCESORIOS
OBSERVACIONES

Madera semi - dura para pintar

Placas de MDF espesor 20mm, Láminado melamínico en ambas caras. Hojas canteadas en todo su perímetro, color a determinar.

Estantes: tableros de finger jointed de eucaliptus de 45mm de espesor.
Tiradores metálicos y cerraduras.

3 estantes