

CARPINTERÍA

Lámina:
B04-SAC-A-349

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura de la Universidad
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Obra
Edificio Servicios de Apoyo y Compl.
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

UBICACIÓN: LOCAL 29, TISANERÍA.


DESCRIPCIÓN: PLACARD BAJO Y SOBRE MESADA.

TIPO
C12/ME3-B04-SAC

CANT.
1

I. D.

FECHA
FEBRERO 2017



Los gráficos indican la geometría de la abertura, se deberán verificar las dimensiones en obra (dimensiones en cm.)

ESCALA:
1/25

MARCO	Madera semi - dura para pintar, color a determinar en obra.
HOJA	Madera. Hojas corredizas, con estructura de bastidor contrachapado con placas de MDF 8mm de espesor cada una, espesor total de la puerta 40mm., color negro, canteadas en los 4 lados.
ACCESORIOS	2 bisagras por cada hoja, distribuidas de acuerdo al peso de la puerta y especificaciones del fabricante. Juego de tiradores planos por cada hoja, con ruedas de PVC y riel inferior y superior.
OBSERVACIONES	Estantes de madera MDF, melaminico de 20mm., de espesor color negro, canteadas en sus 4 lados. Mesada granito gris nacional e:2cm., con zócalo de 10cm. en 3 lados. Nariz de granito gris nacional de 5cm. de altura. Pileta de acero inoxidable. Grifería tipo bar de mesada, con rosca en la punta y palanca de corte, de agua fría y caliente. Decantador de sólidos por cada pileta doble, conexiones sanitarias de PVC. Sifón de buena calidad para inspeccionar. Accesorios y desagüe de pileta de buena calidad.