

CARPINTERÍA

Lámina:
B04-SAC-A-342

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura de la Universidad
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Servicios de Apoyo y Compl.
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

UBICACIÓN: LOCAL 07, CIRCULACIÓN.



DESCRIPCIÓN: PLACARD DE 2 PUERTAS CORREDIZAS.

TIPO
C9.1-B04-SAC

CANT.
2

I. D.

FECHA
FEBRERO 2017



Los gráficos indican la geometría de la abertura, se deberán verificar las dimensiones en obra (dimensiones en cm.)

ESCALA:
1/25

MARCO	Madera semi - dura para pintar
HOJA	Placas de MDF espesor 20mm, laminado melamínico en ambas caras. Hojas canteadas en todo su perímetro, color a determinar.
ACCESORIOS	Estantes: tableros de finger jointed de eucaliptus de 45mm de espesor. Tiradores metálicos y cerraduras.
OBSERVACIONES	3 estantes