# ALUMINIO

Lámina: B04-SAC-A-320

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola
Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Servicios Apoyo y Complementarios
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

| TIPO | A15-B04-SAC | CANT. | 1 |
|---|---|---|---|

FEBRERO 2017

SUSTITUYE -

UBICACIÓN : LOCAL 20, SALA DE RACK.

DESCRIPCIÓN : ABERTURA COMPUESTA POR 1 PUERTA BATIENTE, 3 PAÑOS FIJOS Y 4 PAÑOS MÓVILES.







NOTAS:

TIPO: Abertura compuesta por 1 puerta batiente, 3 paños fijos y 4 hojas proyectantes. Travesaño horizontal, altura 1.00m desde NPTI, divisor entre vidrio común y templado. El tipo será verificado de acuerdo a las condiciones y recomendaciones del fabricante.

CANTIDAD: 1 unidad.

MARCO: Propio de línea GALA CR. Premarco y tapajuntas propios de línea.

HOJA: Propia de línea GALA CR.

ACCESORIOS: Propios de línea GALA CR. Caja de agua.
3 bisagras, distribuidas de acuerdo al peso de la puerta y a especificaciones del fabricante.
Juego de manija con cerradura de seguridad.

OBSERVACIONES:
Complementos, contravidrios, conectores, accesorios, burletes de acuerdo a especificaciones del fabricante.

ACRISTALAMIENTO: Vidrio común y templado.

El tipo y los espesores de los cristales se ajustarán a:
* las dimensiones del vano
* la ubicación en el edificio
* las prestaciones de seguridad
* y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)

| DIRECTOR | SERVICIO | ESCALA |
|---|---|---|
| ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA | SERVICIOS DE APOYO Y COMPL. | 1/25 |
| PROYECTO: ARQ. ÁLVARO CAYÓN | Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102 | FECHA: FEBRERO-2017 |