

# ALUMINIO

Lámina:  
B04-SAC-A-321

Universidad de la República  
Dirección General de Arquitectura de la Universidad  
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra  
Edificio Servicios de Apoyo y Compl.  
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

UBICACIÓN: LOCAL 07, CIRCULACIÓN (APOYO / COCINA). ACCESO-SALIDA DE EMERGENCIA.


TIPO  
A16-B04-SAC

CANT.  
1

I. D.

FECHA  
FEBRERO 2017

DESCRIPCIÓN: PUERTA BATIENTE CIEGA, SALIDA DE COCINA.



Los gráficos indican la geometría de la abertura, se deberán verificar las dimensiones en obra (dimensiones en cm.)

ESCALA:  
1/25

MARCO	Propios de línea; tipo GALA CR. Premarco y tapajuntas propios de línea. El tipo será verificado de acuerdo a las condiciones y recomendaciones del fabricante.
HOJA	Propios de línea; tipo GALA CR. Travesaño horizontal, altura 1.00m desde NPTI.
ACCESORIOS	Propios de la línea; tipo GALA CR. Caja de agua. Brazo hidráulico. Barra antipánico, manija con cerradura exterior.
OBSERVACIONES	Complementos de acuerdo a especificaciones del fabricante. El tipo y los espesores de los cristales se ajustarán a: * Las dimensiones del vano * La ubicación en el edificio * y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante
Deberá cumplir con Normativa de Bomberos.	