

# CARPINTERÍA

Lámina:  
B04-SAC-A-336

Universidad de la República  
Dirección General de Arquitectura de la Universidad  
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra  
Edificio Servicios de Apoyo y Compl.  
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

UBICACIÓN: LOCAL 30, ACCESO A CIRCULACIÓN DE OFICINAS.


DESCRIPCIÓN: ABERTURA COMPUESTA POR 1 PUERTA BATIENTE Y 1 PAÑO FIJO.

TIPO  
C4-B04-SAC


CANT.  
2

I. D.


FECHA  
FEBRERO 2017




DETALLE MANOTÓN  
ESC. 1/10




DETALLE MANOTÓN  
ESC. 1/10



DETALLE ZÓCALO  
ESC. 1/10



DETALLE MARCO  
ESC. 1/10



Los gráficos indican la geometría de la abertura, se deberán verificar las dimensiones en obra (cm)

ESCALA:  
1/25

MARCO	Madera semi - dura para pintar, color a determinar en obra.
HOJA	Madera. Estructura de bastidor contrachapado con placas de MDF 8mm de espesor cada una, espesor total de la puerta 45mm
ACCESORIOS	3 bisagras, distribuidas de acuerdo al peso de la puerta y especificaciones del fabricante. Manotón de acero inoxidable soldado a chapa con cerradura de seguridad.
OBSERVACIONES	Zócalo de acero inoxidable en ambas caras, h = 12cm.
ACRISTALAMIENTO	Mirilla de cristal, vidrio común y paño fijo superior, vidrio común (según especificaciones del fabricante).