ALUMINIO

Lámina:
B04-SAC-A-318

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola
Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Servicios Apoyo y Complementarios
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

TIPO	A13-B04-SAC	CANT.	1

FEBRERO 2017

SUSTITUYE -

UBICACIÓN : LOCAL 25, MEDIATECA.

DESCRIPCIÓN : ABERTURA COMPUESTA POR 2 HOJAS BATIENTES, 4 PAÑOS FIJOS Y 6 PAÑOS MÓVILES.





NOTAS:

TIPO: Abertura compuesta por 2 puertas batientes, 4 paños fijos y 6 hojas proyectantes. Travesaño horizontal, altura 1.00m desde NPTI, divisor entre vidrio común y templado. El tipo será verificado de acuerdo a las condiciones y recomendaciones del fabricante.

CANTIDAD: 1 unidad.

MARCO: Propio de línea GALA CR. Premarco y tapajuntas propios de línea.

HOJA: Propia de línea GALA CR.

ACCESORIOS: Propios de línea GALA CR. Caja de agua.
3 bisagras, distribuidas de acuerdo al peso de la puerta y a especificaciones del fabricante.
Juego de manija con cerradura de seguridad.

OBSERVACIONES:
Complementos, contravidrios, conectores, accesorios, burletes de acuerdo a especificaciones del fabricante.

ACRISTALAMIENTO: Vidrio común y templado.

El tipo y los espesores de los cristales se ajustarán a:
* las dimensiones del vano
* la ubicación en el edificio
* las prestaciones de seguridad
* y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)

DIRECTOR	SERVICIO	ESCALA
ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA	SERVICIOS DE APOYO Y COMPL.	1/25
PROYECTO: ARQ. ÁLVARO CAYÓN	Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102	FECHA: FEBRERO-2017