

ALUMINIO

Lámina:
B04-SAC-A-308

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Servicios Apoyo y Complementarios
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

TIPO	A5.1-B04-SAC	CANT.	2	FEBRERO 2017	
				SUSTITUYE	-

UBICACIÓN : LOCAL 05, ACCESO OESTE A SALÓN COMEDOR.

DESCRIPCIÓN : ABERTURA COMPUESTA POR 2 HOJAS CORREDIZAS Y 1 PUERTA BATIENTE.

NOTAS:

TIPO: Abertura compuesta por 2 hojas corredizas y 1 puerta batiente. Travesaño horizontal, altura 1.00m desde NPTI, divisor entre vidrio común y templado. El tipo será verificado de acuerdo a las condiciones y recomendaciones del fabricante.

CANTIDAD: 2 unidades.

MARCO: Propio de línea GALA CR. Premarco y tapajuntas propios de línea.

HOJA: Propia de línea GALA CR.

ACCESORIOS: Propios de línea GALA CR. Caja de agua. 3 bisagras, distribuidas de acuerdo al peso de la puerta y a especificaciones del fabricante. Brazo hidráulico. Barra Antipánico, manija con cerradura exterior.



OBSERVACIONES: Complementos, contravidrios, conectores, accesorios, burletes de acuerdo a especificaciones del fabricante. Deberá cumplir con Normativa de Bomberos.

ACRISTALAMIENTO: Vidrio común y templado, orientación oeste.

El tipo y los espesores de los cristales se ajustarán a:
* las dimensiones del vano
* la ubicación en el edificio
* las prestaciones de seguridad
* y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)



TUBULAR CONECTOR ENTRE
ABERTURAS (10cmX10cm)

DIRECTOR ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA	SERVICIO SERVICIOS DE APOYO Y COMPL.	ESCALA 1/25
PROYECTO ARQ. ÁLVARO CAYÓN	Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102	FECHA FEBRERO-2017