

PLANTA DE UBICACIÓN

ESC: 1/5000



REFERENCIAS

Locales con cielorrasos

NOTA

- En locales y/o cubiertas con cielorraso las luminarias serán de embutir.

REFERENCIAS

ELÉCTRICA - REDES

	TABLEROS
	BANDEJA PORTACABLES
	CENTRO EN LOSA O CIELORRASO
	BRAZO H=2.20M
	INTERRUPTOR UNIPOLAR H=1.10m
	INTERRUPTOR COMBINACIÓN H=1.10m
	INTERRUPTOR 2 SECCIONES H=1.10m
	TC MONOFÁSICO TIRES EN LÍNEA H=0.30m
	TOMACORRIENTES C/INTERRUPTOR H=1.10M/0.30M
	TC MÚLTIPLE C/INTERRUPTOR - 2 TC SCHUCK+223 EN LÍNEA/ PISO O PARED
	3 TC SCHUCK+223 EN LÍNEA/ PISO O PARED
	2 TC SCHUCK+223 EN LÍNEA/ PISO O PARED
	1 TC SCHUCKO EN TECHO O PARED PARA PROYECTOR / MS-SC
	DATOS 2 RJ45 H=0.30M
	ROUTER INALÁMBRICO WI-FI
RACK	RACK CORRIENTES DÉBILES
	PUESTO DE TRABAJO
	PROYECTOR
VGA	ADAPTADOR GRAFICO DE VIDEO

LUMINARIAS

L1	LED_ LUMINARIA DE ADOSAR, 2 TUBOS HERMÉTICA, CAJA DE POLICARBONATO
L2	LED_ LUMINARIA DE ADOSAR, 1 TUBO HERMÉTICA, CAJA DE POLICARBONATO
L2'	LED_ LUMINARIA DE ADOSAR, 1 TUBO, CAJA DE POLICARBONATO
L3	LED_ ARTEFACTO DE ADOSAR 60x60, CON LOUVER, DOBLE PARABÓLICO DE ALUMINIO ANODIZADO.
L4	LED_ LUMINARIA DE ADOSAR, HERMÉTICA, IP 65
L4'	LED_ LUMINARIA DE ADOSAR
L5	LED_ LUMINARIA DE ADOSAR, HERMÉTICA, TIPO TORTUGA
L6	LED_ LUMINARIA DE EMBUTIR=Ø25, CON LOUVER
L7	LUMINARIA DE EMBUTIR, HERMÉTICA, CON LÁMPARA DE BAJO CONSUMO CUERPO ORIENTABLE= Ø15,8
L8	LED_ LUMINARIA DE EMERGENCIA (ENTREGA AMENTO DE BOMBEROS/MUNICIPAL)
L9	LUMINARIA SEÑALIZACIÓN DE SALIDA DE EMERGENCIA (ENTREGAMENTO DE BOMBEROS/MUNICIPAL)
L10	LED_ LUMINARIA HERMÉTICA, IP 65
L11	LED_ LUMINARIA DE PISO HERMÉTICA, IP 65

NIVELES DE ILUMINACIÓN MÍNIMOS

AULAS	500 lx	BIBLIOTECA, LECTURA	500 lx
AULAS DE PRACTICAS	500 lx	BIBLIOTECA, ESTANTERÍA	200 lx
LABORATORIOS	500 lx	COMEDOR	300 lx
ÁREAS DE CIRCULACION	100 lx	ARCHIVOS	200 lx
ÁREA DE COCINA	500 lx	SALA DE CONFERENCIAS	500 lx
ÁREA DE CASILLEROS	100 lx	BAÑOS	150 lx

CANALIZACIONES

LAS CANALIZACIONES APARENTES SON METÁLICAS Ø19 SALVO INDICACIÓN CONTRARIA.
SE CONECTAN A LAS BANDEJAS CON ACCESORIOS TIPO DABA.

BANDEJAS PORTACABLES

SON METÁLICAS PERFORADAS GALVANIZADAS DE MARCA RECONOCIDA. EL MONTAJE SE REALIZA CON ACCESORIOS DEL MISMO FABRICANTE. TODAS LAS BANDEJAS LLEVAN TAPA CIEGA A PRESIÓN.
SE COLOCARÁN 2 BANDEJAS, UNA SUPERIOR PARA POTENCIA Y OTRA INFERIOR PARA DATOS Y TELEFONÍA.
LA INSTALACIÓN DE DUCTOS Y BANDEJAS SE ADECUARÁ A LA ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA DE CADA EDIFICIO.

EN TODOS LOS TABLEROS SE DEBE COLOCAR INDICADORES DE LA CANTIDAD DE CIRCUITOS, LA CANTIDAD DE CIRCUITOS DE INTERRUPTORES Y SE COLOCA EN LA CONTRAMARCA, DIAGRAMA Y DETALLES DE LAS INSTALACIONES QUE DE EL SE ALIMENTAN.

REVISIÓN	MARCA	DESCRIPCION	FECHA
01		REVISIÓN DE ENTREGA 02/17 // PROYECTO APTO PARA LICITAR (APL)	FEBRERO 2017

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

DIRECTOR DGO: ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA	COORDINACIÓN GENERAL DE PROYECTO: ARQ. ADRIANA GORLA	ASESOR TÉCNICO: ING. LUIS LOMBARDO	SERVICIO / OBRA: EDIFICIO SERVICIO DE APOYO Y COMPLEMENTARIOS BATERÍA D4	APL
PROYECTO APL: ARQ. ÁLVARO LAVÍÉN	RESPONSABLE DE PROYECTO: ARQ. SANTIAGO LÓNZI	ASESOR ELÉCTRICO: ING. OCTAVIO ROCHA		
EQUIPO PROYECTO APL: ARQ. FLAVIA PASTOR ARQ. PABLO CANO ARQ. MARCELO ROCHA BACH. VALENTINA PUANA	ASISTENCIA TÉCNICA Y COSTOS: ARQ. SILVIA NARELA	ASESOR EN CIMIENTOS: ING. LUIS VÁZQUEZ ING. LUIS CASTILLO	UBICACIÓN: NUEVA SEDE - RUTA 8 y 102 FACULTAD DE VETERINARIA	804-SAC-E-101
ASESORÍA EN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL: ARQ. VERONICA PIRETTA		ASESOR ESTRUCTURAL: ING. GONZALO SERRATO	DESCRIPCIÓN: ELÉCTRICA- REDES PLANTA DE ENTREPISO	ESCALA: 1:100
		ASESOR DE INCENDIO: ARQ. ALEJANDRO PIERA ARQ. J. PEDRO MEDINA		FECHA: FEBRERO 2017
		ASESOR SANITARIO: TÉC. PABLO BOARIO		
		ASESOR ACÚSTICO: ARQ. GONZALO FERNANDEZ		