

ALUMINIO Lámina: B04-SAC-A-304

ALUMINIO Lámina: B04-SAC-A-304

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra  
Edificio Servicios Apoyo y Complementarios  
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

SUSTITUYE -

2.

1

**DESCRIPCIÓN:** ABERTURA COMPUESTA POR 2 PAÑOS FIJOS Y 1 PUERTA BATIENTE.

TIPO: Abertura compuesta por 2 paños fijos y 1 puerta batiente.  
Travesaño horizontal, altura 1.00m desde NPTI, divisor entre vidrio común y templado. El tipo será verificado de acuerdo a las condiciones y recomendaciones del fabricante.

MARCO: Propio de línea GALA CR. Premarco y tapajuntas propios de línea.


ACCESORIOS: Propios de línea GALA CR. Caja de agua.  
3 bisagras, distribuidas de acuerdo al peso de la puerta y a las especificaciones del fabricante.

OBSERVACIONES:  
Complementos, contravidrios, conectores, accesorios, burletes de  
acuerdo a especificaciones del fabricante.  
Deberá cumplir con Normativa de Bomberos.

El tipo y los espesores de los cristales se ajustarán a:

- \* las dimensiones del vano
- \* la ubicación en el edificio
- \* las prestaciones de seguridad
- \* y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)



## EXTERIOR

FELPUDO

ESCALA  
1/25

---

FECHA  
FEBRERO-2017