

MAMPARAS DE BAÑO O VESTUARIO

Lámina:  
B04-SAC-A-374

Universidad de la República  
Dirección General de Arquitectura  
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra  
Edificio Servicios de Apoyo y Complementarios  
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

TIPO	MA3-B04-SAC	CANT.	2	FEBRERO 2017	
				SUSTITUYE	-
UBICACIÓN : LOCALES 08 Y 09, SERVICIOS HIGIÉNICOS.					
DESCRIPCIÓN : MAMPARA DE ALUMINIO Y MELAMÍNICO CON PUERTA BATIENTE.					

NOTAS:

TIPO: Mampara de aluminio y melamínico compuesta por una puerta batiente en los gabinetes y un paño fijo.

CANTIDAD: 2 unidades.

ESTRUCTURA: Tubular de aluminio anodizado color natural. Dimensiones 5 x 5 cm.



CERRAMIENTOS: Hoja de placa de MDF e= 18 mm, terminación melamínico en ambas caras en el paño fijo y en la puerta batiente. Color a definir.

TERMINACIÓN: Aluminio anodizado color natural.

OBSERVACIONES:  
Accesorios de movimiento, accionamiento, cierre de buena calidad.  
Puertas con pasadores y tiradores de aluminio.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM).



DIRECTOR ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA	SERVICIO SERVICIOS DE APOYO Y COMPL.	ESCALA 1/25
PROYECTO ARQ. ÁLVARO CAYÓN		FECHA FEBRERO-2017