

ALUMINIO

Lámina:
B04-SAC-A-317

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura de la Universidad
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Servicios Apoyo y Compl.
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

UBICACIÓN: LOCAL 23, AULA SALA DE LECTURA.

DESCRIPCIÓN: ABERTURA COMPUESTA POR 2 HOJAS CORREDIZAS.


TIPO
A12-B04-SAC

CANT.
5

I.

D.

FECHA
FEBRERO 2017



TUBULAR CONECTOR ENTRE
ABERTURAS (10cmX10cm)

TUBULAR CONECTOR ENTRE
ABERTURAS (10cmX10cm)

EXTERIOR

Se deberán verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm.

ESCALA:
1/25

MARCO	Propios de línea; tipo GALA CR. Premarco y tapajuntas propios de línea. El tipo será verificado de acuerdo a las condiciones y recomendaciones del fabricante.
HOJA	Propios de línea; tipo GALA CR.
ACCESORIOS	Propios de la línea; tipo GALA CR. Caja de agua
OBSERVACIONES	Complementos de acuerdo a especificaciones del fabricante. El tipo y los espesores de los cristales se ajustarán a: * Las dimensiones del vano * La ubicación en el edificio * y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante
ACRISTALAMIENTO	Vidrio común, orientación norte y este. El tipo y los espesores de los cristales se ajustarán a: las dimensiones del vano, la ubicación en el edificio, las prestaciones de seguridad y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.