

# MESADAS Y CRISTALES

Lámina:  
B04-SAC-A-370

Universidad de la República  
Dirección General de Arquitectura de la Universidad  
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra  
Edificio Servicios de Apoyo y Compl.  
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

UBICACIÓN: LOCALES 08 Y 09, SERVICIOS HIGIÉNICOS.



DESCRIPCIÓN: MESADA DE GRANITO GRIS NACIONAL.

TIPO  
ME2/E2-B04-SAC


CANT.  
2/2

I. D.


FECHA  
FEBRERO 2017



## SOPORTE DE MESADA EN PERFILERÍA METÁLICA



DETALLE SOPORTE MESADA  
ESC. 1/10



Se deberán verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm.

OBSERVACIONES  
Mesada granito gris nacional e:2cm., con zócalo de 10cm. en 3 lados. Frontalín de granito gris nacional, altura 20 cm., arista redondeada.  
Soporte de mesada en perfilera metálica.  
Bachas de sobreponer de loza Ø34cm, color blanco brillo.  
Grifería con temporizador mecánico.  
Sifón tipo botella. Accesorios y desagüe de pileta de buena calidad.  
Espejo electrolítico de 93 x 120cm.

ESCALA: 1/25