

HIERRO

Lámina:
B05-INV-A-374

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Investigación
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

TIPO	H2-B05-INV	CANT.	1
FEBRERO 2017		SUSTITUYE	-

UBICACIÓN : BLOQUE A.

DESCRIPCIÓN : ESCALERA DE SERVICIO.

ESCALA 1/50

NOTAS:

TIPO: Escalera conformada por 19 escalones.
Huella: 20cm.
Contrahuella: 20cm.
3 Escalerillas.

CANTIDAD: 1 unidad.

ESTRUCTURA: Escalerilla conformada por tubulares cuadrados de hierro 5x5cm.



ESCALONES: conformados por chapa doblada DDN°18. Dimensiones 20 x 63 cm, e:5c.

PROTECCIÓN: terminación esmalte sintético sobre protección con base epoxídica para herrería sobre fondo antióxido, color a definir en obra.

OBSERVACIONES: Platina amurada a pared.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)



Escalera: 3 escalerillas y baranda. 1 unidad
Estructura escalerillas: Tubulares cuadrados de hierro 5x5cm., con esmalte sintético sobre protección con base epoxídica para herrería sobre fondo antióxido, color a definir en obra.
Son 19 escalones conformados por chapa doblada de 20 x 63 cm, e:5cm
Medidas en centímetros.

DIRECTOR ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA	SERVICIO INVESTIGACIÓN	ESCALA 1/25
PROYECTO ARQ. ÁLVARO CAYÓN	Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102	FECHA FEBRERO-2017