

CARPINTERÍA

Lámina:  
B05-INV-A-344

CARPINTERÍA

Lámina:  
B05-INV-A-344

CARPINTERÍA

Lámina:  
B05-INV-A-344

<p>Universidad de la República</p> <p>Dirección General de Arquitectura</p> <p>Director: Arq. Juan Pedro Urruzola</p>	<p>Proyecto: Arq. Álvaro Cayón</p>
---	------------------------------------

<p>Universidad de la República</p> <p>Dirección General de Arquitectura</p> <p>Director: Arq. Juan Pedro Urruzola</p>	<p>Proyecto: Arq. Álvaro Cayón</p>
---	------------------------------------

Obra
Edificio Investigación
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

TIPO	C9-B05-INV	CANT.	2	FEBRERO 2017
				SUSTITUYE -

**UBICACIÓN :** VESTUARIOS DOCENTES BLOQUE A.

DESCRIPCIÓN:	PLACARD CON 2 PUERTAS BATIENTES.
--------------	----------------------------------

	ESCALA	1/25
--	--------	------

NOTAS:

TIPO: Placard con marco con 2 puertas batientes de madera.

**MARCO:** Múltiples unidades asociadas.

UO 1A: Placas de MDF, espesor 20mm, terminaci3n melam3nica en ambas

HOJA: Placas de MDF espesor 20mm., terminacion melaminica en ambas caras. Hojas canteadas en todo su perimetro, color a determinar.

ACCESORIOS:  
\* Estantes: Tableros de finger jointed de eucalipto de 45mm. de espesor.

\* Tiradores metálicos y cerraduras de seguridad. Cierre mediante llave tipo "Star", a razón de 1 por cada puerta.



\* Herrajes de accionamiento y movimiento de buena calidad.

OBSERVACIONES:	
3 estantes	

3. Estados:	
-------------	--

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)



PLANTA

DIRECTOR ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA	SERVICIO <b>INVESTIGACIÓN</b>	ESCALA 1/25
PROYECTO ARQ. ÁLVARO CAYÓN	Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102	FECHA <b>FEBRERO-2017</b>