


Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola


Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Investigación
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

TIPO	MA4-B05-INV	CANT.	6	FEBRERO 2017	
				SUSTITUYE	-
UBICACIÓN : VESTUARIO DOCENTES BLOQUE A.					
DESCRIPCIÓN : MAMPARA DE ALUMINIO Y MELAMÍNICO CON PUERTA BATIENTE.					
				ESCALA	1/25



ALZADO



PLANTA

NOTAS:

TIPO: Mampara de aluminio y melamínico compuesta por una puerta batiente en los gabinetes y un paño fijo.

CANTIDAD: 6 unidades.

ESTRUCTURA: Tubular de aluminio anodizado color natural. Dimensiones 5 x 5 cm.

CERRAMIENTOS: Hoja de placa de MDF e= 18 mm, terminación melamínico en ambas caras en el paño fijo y en la puerta batiente.

TERMINACIÓN: Aluminio anodizado color natural.

OBSERVACIONES:
Accesorios de movimiento, accionamiento, cierre de buena calidad.
Puertas con pasadores y tiradores de aluminio.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM).