

CARPINTERÍA

Lámina:
B05-INV-A-346

CARPINTERÍA

Lámina:
B05-INV-A-346

CARPINTERÍA

Lámina:
B05-INV-A-346

<p>Universidad de la República</p> <p>Dirección General de Arquitectura</p> <p>Director: Arq. Juan Pedro Urruzola</p>	<p>Proyecto: Arq. Álvaro Cayón</p>
---	------------------------------------

<p>Universidad de la República</p> <p>Dirección General de Arquitectura</p> <p>Director: Arq. Juan Pedro Urruzola</p>	<p>Proyecto: Arq. Álvaro Cayón</p>
---	------------------------------------

Obra
Edificio Investigación
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

TIPO	C11-B05-INV	CANT.	5	FEBRERO 2017
				SUSTITUYE -

UBICACIÓN : ARCHIVO Y DEPÓSITO BLOQUE A, B y C.

DESCRIPCIÓN: PLACARD CON MARCO 2 PUERTAS BATIENTES DERECHAS Y 1 PUERTA BATIENTE IZQUIERDA.

	ESCALA	1/25
--	--------	------

NOTAS:

TIPO: Placard con marco con 3 puertas batientes de madera.

MARCO: Madera semidura para pintar

HOJA: Placas de MDF espesor 20mm., terminación melamínico en ambas

caras. Hojas canteadas en todo su perímetro, color a determinar.



* Estantes: Tableros de finger jointed de eucalipto de 45mm. de espesor.
* Tiradores metálicos y cerraduras de seguridad. Cierre mediante llave tipo

- * Herrajes de accionamiento y movimiento de buena calidad.

OBSERVACIONES:
3 estantes.

SE DEBERAN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)



PLANTA

DIRECTOR ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA	SERVICIO INVESTIGACIÓN Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102	ESCALA 1/25
PROYECTO ARQ. ÁLVARO CAYÓN		FECHA FEBRERO-2017