

MAMPARAS

Lámina:
B05-INV-A-362

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Investigación
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

TIPO	MA5-B05-INV	CANT.	4	FEBRERO 2017	
				SUSTITUYE	-

UBICACIÓN : VESTUARIO DOCENTES BLOQUE A.

DESCRIPCIÓN : MAMPARA SEPARADORA DE ALUMINIO Y MELAMÍNICO

ESCALA 1/25

NOTAS:

TIPO: Mampara de aluminio y melamínico compuesta por un paño fijo separativo.

CANTIDAD: 4 unidades.

ESTRUCTURA: Tubular de aluminio anodizado color natural. Dimensiones 5 x 5 cm.



CERRAMIENTOS: Hoja de placa de MDF e= 18 mm, terminación melamínico en ambas caras en el paño fijo separativo.

TERMINACIÓN: Aluminio anodizado color natural.

OBSERVACIONES:
Accesorios de movimiento, accionamiento, cierre de buena calidad.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM).



DIRECTOR ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA	SERVICIO INVESTIGACIÓN Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102	ESCALA 1/25
PROYECTO ARQ. ÁLVARO CAYÓN		FECHA FEBRERO-2017