

CARPINTERÍA

Lámina:

B05-INV-A-338

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura de la Universidad
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Investigación
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

UBICACIÓN: LABORATORIOS BLOQUE A, B y C.

DESCRIPCIÓN: PLACARD CON MARCO CON 2 PUERTAS CORREDIZAS.

TIPO

C4-B05-INV

CANT.


72

I.

D.

FECHA

FEBRERO 2017



Se deberán verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm.

ESCALA:

1/25

MARCO

Marco de madera semidura para pintar

HOJA

Placas de MDF espesor 20mm., terminación melamínico en ambas caras. Hojas canteadas en todo su perímetro, color a determinar.

ACCESORIOS

Estantes: Tableros de finger jointed de eucalipto de 45mm. de espesor.
Tiradores metálicos y cerraduras.
Herrajes de accionamiento y movimiento de buena calidad.

OBSERVACIONES

3 estantes.
2 guías inferiores y ruedas.