

# MESADAS Y CRISTALES

Lámina:  
B05-INV-A-350

Universidad de la República  
Dirección General de Arquitectura de la Universidad  
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra  
Edificio Investigación  
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

UBICACIÓN: VESTURIO CON BAÑO DOCENTES BLOQUE A, B Y C.

DESCRIPCIÓN: MESADA DE GRANITO GRIS NACIONAL.

TIPO

ME2/E2-B05-INV

CANT.





6

I.

D.

FECHA

FEBRERO 2017



Se deberán verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm.

OBSERVACIONES

Mesada granito gris nacional e:2cm., con zócalo de 10cm. en 3 lados. Frontalín de granito gris nacional, altura 20 cm., arista redondeada.  
Soporte de mesada en perfilera metálica.  
Bacha de sobreponer de loza Ø34cm, color blanco brillo.  
Grifería con temporizador mecánico.  
Sifón tipo botella. Accesorios y desagüe de pileta de buena calidad.  
Espejo electrolítico de 144 x 120cm.

ESCALA: 1/25