

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Investigación
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

TIPO	ME1/E1-B05-INV	CANT.	6	FEBRERO 2017
				SUSTITUYE -

UBICACIÓN : BAÑOS BLOQUE A , B Y C.

DESCRIPCIÓN : MESADA DE GRANITO GRIS NACIONAL.



ESCALA	1/25
--------	------

NOTAS:


Mesada granito gris nacional e:2cm., con zócalo de 10cm. en 3 lados. Frontalín de granito gris nacional, altura 20 cm., arista redondeada.
Soporte de mesada en perfilería metálica.
3 bacias de sobreponer de loza Ø34cm, color blanco brillo.
Grifería con temporizador mecánico.
Sifón tipo botella. Accesorios y desagues de piletas de buena calidad.
Espejo electrolítico de 308 x 120cm.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)



ALZADO



PLANTA



SOPORTE DE MESADA EN PERFILERÍA METÁLICA

