

ALUMINIO

Lámina:
B05-INV-A-302

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura de la Universidad
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Investigación
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

UBICACIÓN: FACHADA SUR, BLOQUE B.

DESCRIPCIÓN: ABERTURA DE 2 HOJAS CORREDIZAS.

TIPO

A1.2-B05-INV

CANT.



4

I.

D.

FECHA

FEBRERO 2017



Se deberán verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm.

ESCALA:
1/25

MARCO	Propios de línea; tipo GALA CR. Premarco y tapajuntas propios de línea. El tipo será verificado de acuerdo a las condiciones y recomendaciones del fabricante.
HOJA	Propios de línea; tipo GALA CR.
ACCESORIOS	Propios de la línea; tipo GALA CR. Caja de agua.
OBSERVACIONES	Complementos, contravidrios, conectores, accesorios, burletes de acuerdo a especificaciones del fabricante. El tipo y los espesores de los cristales se ajustarán a: * Las dimensiones del vano * La ubicación en el edificio * y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante

ACRISTALAMIENTO Vidrio común.
El tipo y los espesores de los cristales se ajustarán a: las dimensiones del vano, la ubicación en el edificio, las prestaciones de seguridad y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.