

HIERRO

HIERRO

<p>Universidad de la República</p> <p>Dirección General de Arquitectura</p> <p>Director: Arq. Juan Pedro Urruzola</p>	<p>Proyecto: Arq. Álvaro Cayón</p>
---	------------------------------------

Obra
Edificio Administración y Gobierno
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

TIPO	H2-B01-ADM	CANT.	1	FEBRERO 2017
				SUSTITUYE -

UBICACIÓN : L74 SALA DE SERVIDORES Y TELECOMUNICACIONES SALA DE RACK

DESCRIPCIÓN: PUERTA BATIENTE- CORTA FUEGOS

ESCALA	1/25
--------	------

NOTAS:

TIPO: Puerta batiente cortafuegos, espesor a determinar la RF según la DNB.

CANTIDAD: 1 unidad.

MARCO: Perfil de hierro sección "L" 3/4".



HOJA: Estructura de bastidor contrachapado, con placas de material y espesor total según la RF que debe cumplir esta abertura. Deberá cumplir con Normativa de Bomberos.

ACCESORIOS:
3 bisagras, distribuidas de acuerdo al peso de la puerta y a especificaciones del fabricante.
Barra Antipánico, manija con cerradura exterior.
Brazo hidráulico.

TERMINACIONES: esmalte sintético sobre protección con base epoxídica para herrería sobre fondo antióxido, color a definir en obra.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)



DIRECTOR ARQ. JUAN PEDRO URUZOLA	SERVICIO ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO	ESCALA 1/25
PROYECTO ARQ. ÁLVARO CAYÓN	Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102	FECHA FEBRERO-2017