

ALUMINIO

Lámina:

B02-HVGA-A-350

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura de la Universidad
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Grandes Animales_ Hospital veterinario
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

UBICACIÓN: LOCALES C 32, C33 Y C34, BAÑO Y VESTUARIOS MASCULINO Y FEMENINO.

DESCRIPCIÓN: ABERTURA COMPUESTA POR 1 PUERTA BATIENTE Y 1 VIDRIO FIJO.

TIPO

CANT.

I.

D.

FECHA


FEBRERO 2017

A14-B02-HVGA

3

1

2



Se deberán verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm

ESCALA:

1/25

MARCO

Propios de línea; tipo GALA CR. Premarco y tapajuntas propios de línea. El tipo será verificado de acuerdo a las condiciones y recomendaciones del fabricante.

HOJA

Propios de línea; tipo GALA CR.

ACCESORIOS

Propios de la línea; tipo GALA CR.
Caja de agua.
3 bisagras, distribuidas de acuerdo al peso de la puerta y a especificaciones del fabricante.
Juego de manija con cerradura de seguridad.

OBSERVACIONES

Complementos, contravidrios, conectores, accesorios, burletes de acuerdo a especificaciones del fabricante.
Travesaño horizontal, altura 1.00m desde NPTI.

ACRISTALAMIENTO

Vidrio común.
El tipo y los espesores de los cristales se ajustarán a: las dimensiones del vano, la ubicación en el edificio, las prestaciones de seguridad y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.