

ALUMINIO

Lámina:  
B01-ADM-A-313

Universidad de la República  
Dirección General de Arquitectura  
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra  
Edificio Administración y Gobierno  
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

PROYECTO	A10-B01-ADM	ESCALA	1	FEBRERO 2017	
				SUSTITUYE	-
UBICACIÓN : FACHADA NORTE.					
DESCRIPCIÓN : ABERTURA COMPUESTA POR 8 HOJAS CORREDIZAS y 7 PAÑOS FIJOS.					
				ESCALA	1/25

NOTAS:

TIPO: Abertura compuesta por 8 hojas corredizas y 7 paños fijos de tubulares 10 x 5 cm de sección y accesorios de aluminio anodizado natural. Travesaño horizontal, altura 1.00m desde NPTI, divisor entre vidrio común y templado. El tipo será verificado de acuerdo a las condiciones y recomendaciones del fabricante.

CANTIDAD: 1 unidad.

MARCO: Propio de línea GALA CR. Premarco y tapajuntas propios de línea.

HOJA: Propia de línea GALA CR.

ACCESORIOS: Propios de línea GALA CR. Caja de agua.


OBSERVACIONES:  
Complementos, contravidrios, conectores, accesorios, burletes de acuerdo a especificaciones del fabricante.

ACRISTALAMIENTO: Vidrio común y templado, orientación norte.


El tipo y los espesores de los cristales se ajustarán a:  
\* las dimensiones del vano  
\* la ubicación en el edificio  
\* las prestaciones de seguridad  
\* y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)



ALZADO



DIRECTOR ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA	SERVICIO ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO	ESCALA 1/25
PROYECTO ARQ. ÁLVARO CAYÓN	Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102	FECHA FEBRERO-2017