

ALUMINIO

Lámina:
B01-ADM-A-317

ALUMINIO

Lámina:
B01-ADM-A-317

<p>Universidad de la República</p> <p>Dirección General de Arquitectura</p> <p>Director: Arq. Juan Pedro Urruzola</p>	<p>Proyecto: Arq. Álvaro Cayón</p>
---	------------------------------------

Obra
Edificio Administración y Gobierno
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

TIPO	A14-B01-ADM	CANT.	1	FEBRERO 2017	
				SUSTITUYE	-
UBICACIÓN : PATIO ABIERTO (L16).					
DESCRIPCIÓN : ABERTURA COMPUESTA POR 5 PAÑOS FIJOS.					
				ESCALA	1/25

NOTAS:

TIPO: Abertura compuesta por 5 paños fijos. Travesaño horizontal, altura 1.00m desde NPTI, divisor entre vidrio común y templado. El tipo será verificado de acuerdo a las condiciones y recomendaciones del fabricante.

CANTIDAD: 1 unidad.

MARCO: Propio de línea GALA CR. Premarco y tapajuntas propios de línea.

HOJA: Propia de línea GALA CR.

ACCESORIOS: Propios de línea GALA CR. Caja de agua.

OBSERVACIONES:
Complementos, contravientos, conectores, accesorios, burletes de acuerdo a especificaciones del fabricante.


ACRISTALAMIENTO: Vidrio común y templado, orientación sur.

El tipo y los espesores de los cristales se ajustarán a:

- * las dimensiones del vano
- * la ubicación en el edificio
- * las prestaciones de seguridad
- * y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)



ALZADO

EXTERIOR



EXTERIOR

PLANTA

DIRECTOR	SERVICIO	ESCALA
ARQ. JUAN PEDRO URUZOLA	ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO	1/25
PROYECTO		FECHA
ARQ. ÁLVARO CAYÓN	Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102	FEBRERO-2017