

CARPINTERÍA

Lámina:
B01-ADM-A-329

CARPINTERÍA

Lámina:
B01-ADM-A-329

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Administración y Gobierno
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

TIPO	C9-B01-ADM	CANT.	48	FEBRERO 2017	
				SUSTITUYE	-
UBICACIÓN : CIRCULACIONES					
DESCRIPCIÓN : ABERTURA COMPUESTA POR 3 PAÑOS FIJOS.					
				ESCALA	1/25

UBICACIÓN : CIRCULACIONES

DESCRIPCIÓN: ABERTURA COMPUESTA POR 3 PAÑOS FIJOS.

NOTAS:

TIPO: Abertura compuesta por 3 paños fijos de madera para pintar.

CANTIDAD: 48 unidades.

MARCO: Marco de madera semidura para pintar, color a determinar en obra


HOJA: Madera y vidrio. Estructura de bastidor contrachapado con placas de MDF 8mm de espesor cada una, espesor total de la puerta 45mm.

OBSERVACIONES: Complementos, contravidrios, conectores, accesorios, burletes de acuerdo a especificaciones dle fabricante.
Premarco y tapajuntas.

ACRISTALAMIENTO:
 Vidrio fijo común (según especificaciones del fabricante).
 El tipo y los espesores de los cristales se ajustarán a las dimensiones del vano, la ubicación del edificio y la posición relativa del mismo considerando el medio rural de la implantación del conjunto.


SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)



INTERIOR

INTERIOR



DIRECTOR	SERVICIO	ESCALA
ARQ. JUAN PEDRO URUZOLA	ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO	1/25
PROYECTO		FECHA
ARQ. ÁLVARO CAYÓN	Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102	FEBRERO-2017